

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Богородская основная школа
Приказ

27.04.2025г

№45-к

Об утверждении

Плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024г №2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", приказа Минэнерго России от 24 марта 2003г. №115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", Федерального закона от 27 июля 2010г №190-ФЗ "О теплоснабжении"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг МБОУ Богородской ОШ согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Метельковой Н.В. Ответственной за работу на официальном сайте МБОУ Богородская ОШ разместить настоящий Приказ в подразделе "Документы", срок до 31.05.2026г.
3. Контроль за выполнением Плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг возложить на завхоза Смирнова С.А.
4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы

С приказом озна



М.Н. Кольцова

Н.В. Метелькова

С.А. Смирнов



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ Богородская ОШ

Кольцова Л.Н.

"27" апреля 2026г

Приказ №45-к от 27 апреля 2026г

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

МБОУ Богородская ОШ

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;
- приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;
- Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	606770, Нижегородская область, Варнавинский округ, с.Богородское, ул.Советская, д.42
2	Год постройки	1897
3	Общая площадь здания (м.кв.)	874,9
4	Объем здания (куб. метр.)	3158
5	Теплоснабжающая организация	МУП "Варнавинкоммунсервис"
6	Наличие подвала	отсутствует
7	Наличие теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	закрытая
9	Схема отопления	двухтрубная
10	Система ГВС	отсутствует
11	Материал трубопроводов системы отопления	сталь

2. Анализ прохождения отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2022-2023	228
	2023-2024	223
	2024-2025	224
	2025-2026	224
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	С
	2022-2023	-5,2
	2023-2024	-6,1
	2024-2025	-3,4
	2025-2026	-3,3
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период	Гкал
	2022-2023	521,29
	2023-2024	521,29
	2024-2025	446,82
	2025-2026	446,82
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Кол-во
	2022-2023	
	2023-2024	
	2024-2025	
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0

	2024-2025	0
	2025-2026	0
7	Случаи перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель
1	Проведение проверки технического состояния здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра фасада здания; - проведение осмотра цоколя и подвальных помещений.	Август-сентябрь	Директор МБОУ Богородская ОШ Кольцова Л.Н.
2	осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода теплопотребляющей энергоустановки	Август-сентябрь	МУП "Варнавинкоммунсервис"; Директор МБОУ Богородская ОШ Кольцова Л.Н.
3	проверка приборов учета ГВС и тепловой энергии при наличии	-	-
4	Выполнение работ по промывке, опрессовке и гидравлическим испытаниям систем отопления.	Август-сентябрь	МУП "Варнавинкоммунсервис"
5	Выполнение текущего ремонта участков системы отопления, запорной арматуры, по дефектам выявленных во время отопительного периода и при предварительных гидравлических испытаниях по окончании отопительного периода	Август-сентябрь	МУП "Варнавинкоммунсервис"
6	Утепление окон и входных дверей	Август-сентябрь	Директор МБОУ Богородская ОШ Кольцова Л.Н.
7	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности	постоянно	Директор МБОУ Богородская ОШ Кольцова Л.Н.
8	Получение акта и паспорта готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 гг.	до 10.09.2026 г.	ОМСУ

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

№	Перечень документов	срок
1	Акт и паспорт готовности учреждения к отопительному периоду	до 10.09.2025