

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Кайская основная школа

П Р И К А З

«07» апреля 2026 г.

№ 28

сп. Черёмушки

Об утверждении плана к отопительному периоду 2026-2027 гг

Руководствуясь уставом МБОУ Кайская ОШ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 года

Директор школы



Е.Н. Комарова



План подготовки к отопительному сезону 2026-2027гг.

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234;
- приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115;
- Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении"

1. Общие положения

1	адрес объекта	Нижегородская область, Варнавинский мо, сп. Черемушки ул. Советская, д. 23
2	год постройки / ввода в эксплуатацию	1968
3	площадь здания, м.кв.	378,9
4	объем здания (куб.метр)	1488
5	теплоснабжающая организация	МУП «Теплоснабжение» п. Восход
6	наличие подвала, подполья	отсутствует
7	наличие элеватора/ теплового пункта	отсутствует
8	система отопления	закрытая
9	схема отопления	двутрубная
10	система ГВС	отсутствует
11	материал трубопроводов системы отопления	сталь

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

	продолжительность отопительного периода	дни
	2023-2024	223
	2024-2025	224
	2025-2026	244
	средняя температура наружного воздуха отопительного периода	С
	2023-2024	-6,1
	2024-2025	-3,4
	2025-2026	-8,1
	объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учета)	Гкал
	2023-2024	275,3
	2024-2025	275,3
	2025-2026	275,3

Случаи размораживания внутренней системы отопления	кол-во
2023-2024	0
2024-2025	0
2025-2026	0
случаи аварий / дефектов внутренней системы отопления	кол-во
2023-2024	0
2024-2025	0
2025-2026	0
особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
Случаи перерывов в поставке теплоносителя	кол-во
2023-2024	0
2024-2025	0
2025-2026	0
Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	кол-во
2023-2024	0
2024-2025	0
2025-2026	0
случаи снижения температурного режима тепловой энергии	кол-во
2023-2024	0
2024-2025	0
2025-2026	0
Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	кол-во
2023-2024	0
2024-2025	0
2025-2026	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

	наименование мероприятий, работ	срок проведения	Ответственный исполнитель
1	Проведение проверки технического состояния здания и устранение неисправностей: - основных конструкций здания; - кровельного покрытия здания; - тепловой изоляции фасада здания;	июнь-август	Директор школы Комарова Е.Н.
2	осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода теплопотребляющей энергоустановки	август-сентябрь	МУП «Телоснабжение» п. Восход Директор школы Комарова Е.Н.
3	Выполнение работ по промывке, опрессовке и гидравлическим испытаниям систем отопления	август-сентябрь	МУП «Телоснабжение» п. Восход
4	Выполнение текущего ремонта участков системы отопления, запорной арматуры, по дефектам выявленных во время отопительного периода и при предварительных испытаниях	август-сентябрь	МУП «Телоснабжение» п. Восход
5.	Утепление окон и входных дверей	август-сентябрь	Директор школы Комарова Е.Н.
6	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности	постоянно	Директор школы Комарова Е.Н.
7	Получение акта и паспорта готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 гг.	до 10.09.2026	ОМСУ

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

№	перечень документов	срок выполнения
1	Акт и паспорт готовности учреждения к отопительному периоду	до 10.09.2026