

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУК «ЦКС»
Варнавинского муниципального округа
Скворцова Т.А.
« 28 » 04 2026г.
Приказ № 36 от 27.04.26

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

**МБУК «Централизованная клубная система»
Северный сельский дом культуры**

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N2234;
- приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N115;
- Федерального закона от 27 июля 2010 г. N190-ФЗ

"О теплоснабжении".

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	Нижегородская область, Варнавинский район, п. Северный, ул. Молодежная д. 29
2	Год постройки	2017 г.
3	Общая площадь здания (м.кв.)	415.64 кв. м
4	Объем здания (куб. метр.)	2479.63
5	Теплоснабжающая организация	МУП Варнавинского муниципального округа «Северное ЖКХ»
6	Наличие подвала	отсутствует
7	Наличие теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	закрытая
9	Схема отопления	двухтрубная
10	Система ГВС	отсутствует
11	Материал трубопроводов системы отопления	сталь

2. Анализ прохождения отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	Кол-во дней
	2023-2024	228
	2024-2025	223
	2025-2026	224
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	С
	2023-2024	-5,2
	2024-2025	-6,1
	2025-2026	-3,4
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период	Гкал
	2023-2024	196.8
	2024-2025	196.8
	2025-2026	196.8
4	Случаи размораживания внутренних систем	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0

7	Случаи перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	Кол-во
	2023-2024	0
	2024-2025	0
	2025-2026	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель
1	Проведение проверки технического состояния здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра фасада здания; - проведение осмотра цоколя и подвальных помещений.	Август-сентябрь	Методист (Руководитель) МБУК «Централизованная клубная система» Северный сельский дом культуры Г.И. Игнатьева.
2	осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода теплопотребляющей энергоустановки	Август-сентябрь	МУП Варнавинского муниципального округа «Северное ЖКХ» Жемчугов А.Н.;
3	проверка приборов учета ГВС и тепловой энергии при наличии	-	-
4	Выполнение работ по промывке, опрессовке и гидравлическим испытаниям систем отопления.	Август-сентябрь	МУП Варнавинского муниципального округа «Северное ЖКХ»
5	Выполнение текущего ремонта участков системы отопления, запорной арматуры, по дефектам выявленных во время отопительного периода и при	Август-сентябрь	МУП Варнавинского муниципального округа «Северное ЖКХ»
6	Утепление окон и входных дверей	Август-сентябрь	Методист (Руководитель) МБУК Игнатьева Г.И.
7	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности	постоянно	Методист (Руководитель) МБУК Игнатьева Г.И.
8	Получение акта и паспорта готовности к прохождению	до 10.09.2026 г.	ОМСУ

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

№	Перечень документов	срок
1	Акт и паспорт готовности учреждения к отопительному периоду	до 10.09.2026