

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МБУК «ЦКС»
Варнавинского муниципального округа
Скворцова Т.А.
2026г.

Приказ № 39 от 27.04.26

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная клубная система»
Черемушкинский сельский дом культуры

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;
- приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;
- Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	Варнавинский район, п.Черемушки, ул.Советская, д.11.
2	Год постройки	1964
3	Общая площадь здания (м.кв.)	314,40
4	Объем здания (куб. метр.)	852,99
5	Теплоснабжающая организация	МУП «Теплоснабжение» п.Восход
6	Наличие подвала	нет
7	Наличие теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	закрытая
9	Схема отопления	двухтрубная
10	Система ГВС	нет
11	Материал трубопроводов системы отопления	металл

2. Анализ прохождения отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2023-2024	228
	2024-2025	223
	2025-2026	224
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	С
	2023-2024	-5,2
	2024-2025	-6,1
	2025-2026	-3,4
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период	Гкал
	2023-2024	51,6
	2024-2025	51,6
	2025-2026	51,6
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2023-2024	нет
	2024-2025	нет
	2025-2026	нет
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2023-2024	нет
	2024-2025	нет
	2025-2026	нет
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Кол-во
	2023-2024	нет
	2024-2025	нет
	2025-2026	нет
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Кол-во
	2023-2024	нет
	2024-2025	нет
	2025-2026	нет
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Кол-во
	2023-2024	нет
	2024-2025	нет
	2025-2026	нет
7	Случаи перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	Кол-во

	2023-2024	нет
	2024-2025	нет
	2025-2026	нет

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель
1	Проведение проверки технического состояния здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра фасада здания; - проведение осмотра цоколя и подвальных помещений.	до 18.07.2026г.	Бикмухамедов Э.Х.
2	осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода теплопотребляющей энергоустановки	до 18.07.2026г.	Бикмухамедов Э.Х.
3	проверка приборов учета ГВС и тепловой энергии при наличии	нет	
4	Выполнение работ по промывке, опрессовке и гидравлическим испытаниям систем отопления.	до 05.09.2026г.	Бикмухамедов Э.Х.
5	Выполнение текущего ремонта участков системы отопления, запорной арматуры, по дефектам выявленных во время отопительного периода и при предварительных гидравлических испытаниях по окончании отопительного периода	до 05.09.2026г.	Бикмухамедов Э.Х.
6	Утепление окон и входных дверей	до 05.09.2026г.	Бикмухамедов Э.Х.
7	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности	постоянно	Бикмухамедов Э.Х.
8	Получение акта и паспорта готовности к прохождению отопительного периода	до 10.09.2026 г.	Бикмухамедов Э.Х.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

№	Перечень документов	срок
1	Проведение проверки технического состояния здания.	до 18.07.2026г.
2	Осмотр отопительной системы.	до 18.07.2026г.
3	Выполнение работ по промывке, опрессовке и гидравлическим испытаниям систем отопления	до 05.09.2026г.
4	Выполнение текущего ремонта участков системы отопления	до 05.09.2026г.
5	Акт и паспорт готовности учреждения к отопительному периоду	до 10.09.2026г.